



SÄBU Morsbach GmbH
Zum Systembau 1
51597 Morsbach

Tel.: +49 2294 694-0
Fax: +49 2294 694-38
Mail: fladafi@saebu.de
<https://www.fladafi.de>



IC PRO 1200, Art.-Nr. 2221200101



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID: 9108630372

Technische Daten IC PRO 1200:

Außen:	
mit Holzfußboden	2.100 x 2.175 x 2.420 mm
mit isoliertem Boden	2.100 x 2.175 x 2.480 mm
Innen	1.880 x 1.880 x 2.210 mm
Packmaß	siehe Außenmass
Nutzfläche	ca. 4 m ²
Gewicht	mit Holzboden ca. 188 kg mit isoliertem Boden ca. 235 kg
Raumvolumen	ca. 7,8 m ³

Materialien (nach statischer Erfordernis):

Wand	verzinkte, beschichtete (RAL 9002) Sandwichpaneele
Dach	verzinkte, beschichtete (RAL 9002) Sandwichpaneele mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite
Türen	verzinkte, beschichtete (RAL 9002) Sandwichpaneele
Boden	20 mm Nut-Feder-Hobeldielen auf einer robusten Kantholz-konstruktion, mit einer natürlichen Unterlüftung des Bodens wahlweise: aus einer verzinkten Stahlkonstruktion, mit eingelegten verzinkten Blindblechen, mit Mineralwolldämmung 100 mm, Bodenauflage aus OSB-Platten 22 mm stark.

Ausführungen:

Einzelcontainer	montierte Ausführung mit Holzboden oder isolierten Stahlbodenrahmen Lieferung als Einzelcontainer Link zur Homepage mit Holzfußboden https://www.fladafi.de/lagercontainer/isolierte-materialcontainer/isoliercontainer/ic-1200.html Link zur Homepage mit isoliertem Boden https://www.fladafi.de/lagercontainer/isolierte-materialcontainer/isoliercontainer/ic-1200.html
Aufstellung	Innen- und Außenbereich

Tragfähigkeit:

Bodenbelastung bei verteilter Last	500 kg/m ²
Dachbelastung bei verteilter Last	220 kg/m ²
Windlast	0,59 kN/m ² (entspricht Windlastzone 2)
Standort bezogen	gemäß Eurocode 3
Erdbebenlasten	Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 2
Normen	DIN EN 1990, 1991 und 1993

Krantransport (optional):


Zugstangen	bis zu 2.300 kg Gesamtgewicht
------------	-------------------------------



SÄBU Morsbach GmbH
Zum Systembau 1
51597 Morsbach

Tel.: +49 2294 694-0
Fax: +49 2294 694-38
Mail: fladafi@saebu.de
<https://www.fladafi.de>

Türgrößen und Einbauposition:



Türausführung: 0101

Grund- und Ansicht mit Holzboden
<https://share.saebu.de/s/qjipPT7katbKpAq>
Grund- und Ansicht mit isoliertem Boden
<https://share.saebu.de/s/pD5WQZA55WHeeNn>



Türausführung: 0201

Grund- und Ansicht mit Holzboden
<https://share.saebu.de/s/AdjBkcSJ47Esrnx>
Grund- und Ansicht mit isoliertem Boden
<https://share.saebu.de/s/K4SH3xPcH3noRge>

Einbruchssicherheit:

Verriegelung	Profilzylinderschloss und Drückergarnitur
Türbefestigung	Verzinkte Scharniere am Türblatt
	Standard: DIN rechts angeschlagen
	wahlweise: DIN links angeschlagen

Handling:

Mit Stapler	Holzboden: Gabellänge: min. 1.600 mm
	isolierter Boden: Gabellänge: min 2.300 mm
Mit Kran	Winkel zwischen Hebeseil und Horizontale min. 60°

Dokumentation:

Serviceleistung	Grundriss- und Ansichtszeichnung Link zum Fundamentplan mit Holzfußboden (Standardausführung): https://share.saebu.de/s/cWpijM5sBWTPQEc Link zu Fundamentplant mit isoliertem Boden (Standardausführung): https://share.saebu.de/s/3YdAiQZkLaqdmAJ Prüffähige standortbezogene Statik gemäß Eurocode 3 Geprüfte standortbezogene Statik, gemäß Eurocode 3 Statik nach folgenden Berechnungsgrundlagen: DIN EN 1990 + NA 2010 (Grundlagen Tragwerksplanung) DIN EN 1991 Teil 1-1,1-3,1-4 + NA 2010 (Einwirkungen auf Tragwerke) DIN EN 1993 Teil 1-1,1-3,1-8 + NA 2010 (Bemessung von Stahlbauten) Elektroschaltplan
Zertifikate	Link DIN ISO 9001 https://share.saebu.de/s/37xmjToX8rQLXB8 Link Umweltmanagement ISO 14001 https://share.saebu.de/s/jKCCjZwtJyX6tif GS-geprüfte Sicherheit CE Kennzeichen

Hinweise:

Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten.
Inneneinrichtungen und Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang
Bildermaterial kann abweichend vom Hauptprodukt sein